

RIPRISTINO POST SISMA DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI AMATRICE (RI) Lotto 1 - Pasciano, Scai, Sommati, Torrita

PROGETTO STRUTTURALE
Computo metrico estimativo indagini geognostiche

TAVOLA
01

Rev.	Data	Descrizione modifiche
-	-	-

COMMITTENTE:
Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio

Protocollo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Capogruppo - Prog. architettonico - CSP - CSE - DL
Arch. Giacomo Di Rienzo
Via Leonardo Bufalini, 80 00176 Roma
tel 06/96031904
info@studiogdr.it

Progettista strutturale D.O. strutture
Ing. Gianluca Di Nucci
Via Montecalvo di sotto, 11 02038 Scandriglia (RI)

Progettista architettonico - lsp. Cantiere
Arch. Lorenzo Cocchi
via Di Vigna 2 Torri, 127, 00149 Roma

Progettista impianti D.O. impianti
Macciaroli & partners srl
via F. Lomonaco 3 80121 Napoli

Geologo
Geo. Claudio Sanacori
via A. Meucci, 4 Monterotondo (RM)

Timbro e Firma

DATA EMISSIONE: 06/23/25

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIPRISTINO POST SISMA DEI CIMITERI DELLE RIPRISTINO POST
SISMA DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI FRAZIONI DEL COMUNE DI
AMATRICE (RI) DEL COMUNE DI AMATRICE (RI) Lotto 1 - Pasciano,
Scai, Sommati, Torrita
INDAGINI GEOGNOSTICHE

COMMITTENTE: Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione
Lazio

Data, 24/06/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	PASCIANO (SpCat 1)							
1 / 1 A02029	Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una s ... o di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
2 / 2 A02028	Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica con penetrometro tipo ISSMFE, "Meardi" (AGI), o "Emilia". Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzature e per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	482,00	482,00
3 / 3 A02065	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per prospezioni geofisiche di tipo sismica di superficie a rifraz ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'approntamento completo.Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	315,00	315,00
4 / 4 A02068	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia MASW a 12-24 geofoni, spaziatura massima 3 m, guadagno costante su tutti i canali, nessun guadagno automatico, nè ... ù distanze differenziate, ad entrambi gli estremi del profilo.E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		42,00 42,00			42,00 42,00		
	SOMMANO m					84,00	10,10	848,40
5 / 5 A02033.a	Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometri tipo DPL - DPM con maglio 10 - 20 - 30 Kg, volata 20 50 cm (ISSMFE), fino alla profondità richiesta o fino al ra ... eso quanto altro occorre per dare la prova completa. Per ogni metro di profondità senza uso di rivestimento delle aste.	4,00	10,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	14,90	596,00
6 / 6 A02081.c	Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione sismometrica a tre componenti, per la valutazi ...). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura completa. Esecuzione di ciascuna misura per sito a corpo					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	175,00	350,00
	SCAI (SpCat 2)							
7 / 7 A02029	Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", su ciascuna							
	A R I P O R T A R E							2'685,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'685,40
8 / 8 A02028	verticale di prova da contabilizzare una s ... o di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
						1,00		
						1,00		
						1,00		
9 / 9 A02065	Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica con penetrometro tipo ISSMFE, "Meardi" (AGI), o "Emilia". Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzature e per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario. SOMMANO cad					1,00	482,00	482,00
						1,00		
						1,00		
						1,00		
10 / 10 A02068	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per prospezioni geofisiche di tipo sismica di superficie a rifraz ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'approntamento completo.Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità. SOMMANO cad					1,00	315,00	315,00
						1,00		
						1,00		
						1,00		
11 / 11 A02030.a	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia MASW a 12-24 geofoni, spaziatura massima 3 m, guadagno costante su tutti i canali, nessun guadagno automatico, nè ... ù distanze differenziate, ad entrambi gli estremi del profilo.E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SOMMANO m		42,00 42,00			42,00	10,10	848,40
						42,00		
						84,00		
						84,00		
12 / 12 A02081.c	Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", fino alla profondità richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni metro di profondità senza uso di rivestimento delle aste. SOMMANO m	4,00	10,00			40,00	17,50	700,00
						40,00		
						40,00		
						40,00		
13 / 13 A02029	Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione sismometrica a tre componenti, per la valutazi ...). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura completa. Esecuzione di ciascuna misura per sito a corpo SOMMANO a corpo					2,00	175,00	350,00
						2,00		
						2,00		
						2,00		
13 / 13 A02029	Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una s ... o di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E							5'568,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'568,80
14 / 14 A02028	Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica con penetrometro tipo ISSMFE, "Meardi" (AGI), o "Emilia". Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzature e per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	482,00	482,00
15 / 15 A02065	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per prospezioni geofisiche di tipo sismica di superficie a rifraz ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'approntamento completo.Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	315,00	315,00
16 / 16 A02068	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia MASW a 12-24 geofoni, spaziatura massima 3 m, guadagno costante su tutti i canali, nessun guadagno automatico, nè ... ù distanze differenziate, ad entrambi gli estremi del profilo.E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		42,00 42,00			42,00 42,00		
	SOMMANO m					84,00	10,10	848,40
17 / 17 A02030.a	Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", fino alla profondità richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni metro di profondità senza uso di rivestimento delle aste.	4,00	10,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	17,50	700,00
18 / 18 A02081.c	Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione sismometrica a tre componenti, per la valutazi ...). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura completa. Esecuzione di ciascuna misura per sito a corpo					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	175,00	350,00
TORRITA (SpCat 4)								
19 / 19 A02029	Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una s ... o di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
20 / 20 A02028	Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica con penetrometro tipo ISSMFE, "Meardi" (AGI), o "Emilia". Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzature e per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'358,20

[illegible]